

# 淄博市生态环境局沂源分局

源环审[2025]10号

## 关于淄博华源新材料有限公司新型树脂岩棉卷毡研发及产业化项目环境影响报告表的批复

淄博华源新材料有限公司：

你单位报送的《淄博华源新材料有限公司新型树脂岩棉卷毡研发及产业化项目环境影响报告表》收悉，经研究，根据环评文件批复如下：

一、该项目为新建项目，建设地点位于沂源高新技术产业园工业二路以东、荆山路以南，建设项目行业类别：C3034 隔热和隔音材料制造；主要生产设备包括：电熔炉、甩丝机、集棉机、固化炉、切割机等主要设备 23 余台/套。项目主要原材料包括：玄武岩、白云石、石灰石、钠长石、预混尿素酚醛树脂、氨水等；主要工艺流程：原料上料-熔融-成纤-集棉-固化-冷却-切割-包装。项目建成后，年产岩棉卷毡 5000 吨/年。

该项目环境影响报告表已在沂源县人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。该项目符合国家和淄博市产业政策及环保要求，在落实山东海美依项目咨询有限公司编写的报告表中提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、你公司在项目运营中必须严格落实报告表中提出的各项环境保护措施和以下要求：

1、废水污染防治。运营期项目生活污水经化粪池收集后，与纯水制备浓水和循环冷却系统排污水一并排入沂源水务发展有限公司第二分公司进一步处理，外排废水须执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）标准及沂源水务发展有限公司第二污水处理厂协议要求。

2、噪声污染防治。运营期选用低噪音设备，设备置于生产车间内，并采取有效的隔音、减震、降噪措施，厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准。

3、废气污染防治。项目运营期有组织废气为卸料废气、电炉废气、集棉废气、固化废气、冷却废气、切割废气，其中卸料粉尘废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放；电炉废气主要污染物为颗粒物和  $SO_2$ ，经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经





15m 高排气筒排放；集棉废气主要污染物为颗粒物、苯酚、甲醛、氨、VOCs，密闭收集进入“岩棉过滤室+水喷淋+湿电除尘+羟基强氧化”处理后，经 30m 高排气筒排放；固化冷却废气主要污染物为颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、氨、甲醛、苯酚、VOCs，密闭收集进入“岩棉过滤室+水喷淋+湿电除尘+羟基强氧化”处理后，经 25m 高排气筒排放；切割粉尘废气经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，经 15m 高排气筒排放。有组织排放颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 须执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）标准；氨、苯酚和甲醛须执行《矿物棉工业大气污染物排放标准》标准，VOCs 须执行《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）标准。

项目无组织废气主要为原料仓废气、未被集气罩收集的卸料、电炉和切割废气等，其中原料仓废气经仓顶布袋除尘器处理后排放，未被集气罩收集的各环节废气，通过车间密闭方式，加强无组织控制措施管理，确保厂界颗粒物须执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）标准、SO<sub>2</sub> 须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。

4、固废污染防治。做好固体废弃物的处理处置工作，按资源化、减量化、无害化原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目运营期间产生的过滤室集尘、微滤滤渣、布袋收尘、切割边角料回用于生产，破碎废包装桶外卖综合利用，完整废包装桶和废反渗透膜由厂家回收；危险废物主要为废机油，委托有资质单位进行处理；生活垃圾由当地环卫部门清运。固废转移须建立完善的记录台帐。一般固体废物暂存须执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》标准。危险废物暂存须执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准，严格执行《危险废物转移管理办法》。

5、该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，并严格按照《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

6、其他要求。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；排放不同种类污染物的废气在合并排放之前应分别设置规范的监测孔进行废气达标情况监控。凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。严格落实报告书（表）提出的环境管理及监测计划。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。

三、严格落实“三同时”制度。该项目建设必须执行配套的环境



保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。

四、环境风险防控。加强环境风险管理，防止因发生安全事故而造成环境污染。你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

五、严格落实重大变动重新报批制度。按照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）有关要求，若该建设项目的规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生清单中所列重大变动的，应重新报批环评文件。

六、加强监督检查。由沂源县生态环境保护综合执法大队负责该项目施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求等情形的，本批复自然作废。

淄博市生态环境局沂源分局  
2025年2月24日

抄送：沂源县生态环境保护综合执法大队

