

淄博市生态环境局沂源分局

源环审[2024]25号

关于沂源绿碳能源发展有限公司 加油站项目环境影响报告表的批复

沂源绿碳能源发展有限公司：

你单位报送的《沂源绿碳能源发展有限公司加油站项目环境影响报告表》收悉，经研究，根据环评文件批复如下：

一、该项目为新建项目，建设地点位于山东省淄博市沂源县城沂河东路西首北侧，建设项目行业类别：F5265 机动车燃油零售；主要生产设备：购置4台30m³SF双层储罐（2汽2柴）、4台双枪双油品潜油泵加油机、1台自动洗车机，主要原材料：92#汽油、95#汽油、0#柴油、-10#柴油；主要工艺流程：卸油-油品储存-加油。项目建成后，年销售成品油1080t/a。

该项目环境影响报告表已在沂源县人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。该项目符合国家和淄博市产业政策及环保要求，在落实山东腾辉生态环境工程有限公司编写的报告表中提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。我局同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、你公司在项目施工、运营中必须严格落实报告表中提出的各项环境保护措施和以下要求：

1、废水污染防治。施工期建设简易沉淀池，确保施工期废水经沉淀处理后回用于施工或用于洒水降尘，不允许外排；施工期生活污水经临时化粪池预处理后由环卫部门定期清运，不允许外排；运营期项目生活污水（经化粪池预处理）、洗车废水经三级隔油沉淀池处理后循环使用，定期排入项目所在地市政污水管网进入沂源水务发展有限公司第一污水处理厂进行进一步处理。

2、噪声污染防治。施工期严格控制施工时间（晚10:00—晨6:00之间不准施工），采取有效隔音降噪措施，建筑施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中标准要求；运营期在项目出入口位置设置减速带，限制进站车辆的行驶速度，禁止鸣笛，采取站区隔声、基础减震、距离衰减等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准要求。

3、废气污染防治。施工期间施工现场必须采取围挡、喷淋、封闭、



遮盖、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方可进入市政道路，厂界总悬浮颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。

运营期汽油储油过程（静置损失）经三次油气回收系统回收后通过 4.2m 高排放口有组织排放，油气排放浓度须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求；汽油废气卸油（工作损失）采用一次油气回收系统回收后无组织排放，汽油加油作业损失废气采用二次油气回收系统回收后无组织排放，柴油卸油、储油、加油作业及一些不可避免的跑冒滴漏损失的废气等均无组织排放，站界非甲烷总烃浓度排放须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表 3 加油站企业边界油气浓度无组织排放限值。

4、固废污染防治。做好固体废弃物的处理处置工作，按资源化、减量化、无害化原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，分类收集、妥善安全处置固体废物。项目运营期间危险废物主要包括：隔油沉淀池的污泥、储油罐维护产生的油泥、油气回收设备运行产生的废活性炭均需委托有资质单位进行处理。生活垃圾、含油手套抹布由当地环卫部门清运。固废转移须建立完善的记录台帐。一般固体废物暂存须满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求。危险废物暂存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移须满足《危险废物转移管理办法》（部令第 23 号）。

5、该项目建成后，该项目主要污染物排放量应控制在该项目确认的总量控制指标之内，须满足《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，做好排污许可证的申请、变更工作。

6、其他要求。各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台；凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。严格落实报告书（表）提出的环境管理及监测计划。加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏；按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。

三、严格落实“三同时”制度。该项目建设必须执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展项目竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可投入生产或者使用。

四、环境风险防控。加强环境风险管理，防止因发生安全事故而造成环境污染。你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品

和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。

五、严格落实重大变动重新报批制度。按照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）及原环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）有关要求，若该建设项目的规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生清单中所列重大变动的，应重新报批环评文件。

六、加强监督检查。由沂源县生态环境保护综合执法大队负责该项目施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规要求等情形的，本批复自然作废。

淄博市生态环境局沂源分局

2024年4月10日

行政许可专用章



抄送：沂源县生态环境保护综合执法大队